

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 16:30 PM
TELÉFONO: 7922-1189
DIRECTOR: SANDRA PATRICIA MARROQUIN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MIRSA MARLENI LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	INGENIERIA Y AVALUOS
1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	ALDEA EL AGUACATE	Q1,505,700.00	CODEDE	7 meses	1,300	ICON	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Cinsiste en la colocación de un rotulo de identificación de la obra, Chapeo Destronque y Limpieza, trazo y nivelación, Excavación, Carga y Acarreo de Material para Nivelación, una unidad de patio de secado, una caseta, replanteo topográfico, pozos de visita de 36 y conexiones domiciliaries
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	ALDEA PIEDRAS NEGRAS	Q649,800.00	CODEDE	06 meses	700	ICON	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Esta obra consiste en la ejecución de trabajos preliminares consistentes en limpieza de derecho de vía, de reacondicionamiento de sub-rasante, reposición de capa de balastro, excavación, corte, carga y acarreo de material de desperdicio para cajuela, base 0.15m de espesor, pavimento 0.15 m de espesor 4,000 psi, corte y sello elastómero, cuneta en L y un rotulo de identintificación del proyecto
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	ALDEA HIERBA BUENA	Q2,155,700.00	CODEDE	6 meses	1,000	CREASA	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Esta obra consiste en la instalación de un rotulo, 1200 pies de Perforación de Pozo de 12 1/4", Encamisado, Limpieza y Prueba de Bombeo, un Equipo de Bombeo y una Caseta de Bombeo.

4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	ALDEA GUISILTEPEQUE	Q599,700.00	CODEDE	06 meses	600	ICON	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Esta obra consiste en la ejecución de trabajos preliminares consistentes en el replanteo topográfico, la instalación de rotulo de identificación, corte de material y acarreo, subrasante, base de material balastre, la colocación de calle de adoquín, bordillo prefabricado.
5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO ALDEA LAGUNA SECA TOBON, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	CASERIO EL NARANJO ALDEA LAGUNA SECA TOBON	Q605,500.00	CODEDE	6 meses	400	INCOP	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	El proyecto consiste en la construcción de 1 aulas que serán utilizadas para impartir clases de nivel primario, equipadas con escritorios tanto para alumnos como para maestro. Cada aula tiene una capacidad de 30 alumnos, esta cantidad corresponde a las normas del ministerio de educación. Su estructura será de block con su respectivo acabado final de repello más cernido para finalizar con su pintura en muros, piso de granito en interior del aula y el techo de estructura metálica, contara con instalación eléctrica (iluminación y fuerza), las puertas y ventaneria serán de estructura metálica, 1 modulos se servicios sanitarios lavables, con deosito de agua, sistema de tratamiento para aguas negras, 1 modulo de cocina equipada, 1 Modulo de Direccion, Bodegas y el corte y nivelación de 190 metros cúbicos del terreno.

6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO	Q386,700.00	CODEDE	6 meses	450	CONSTRUCTORA RAMOS	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	El proyecto consiste en la construcción de 1 Modulo de dirección + bodega que serán utilizadas para albergar actividades del director y personal que labora en dicha escuela, equipadas escritorio y silla para director. Bodega con capacidad de almacenamiento para útiles e insumos que sean requeridos por el establecimiento. Su estructura será de block con su respectivo acabado final pintura en muros, piso de granito en interior del modulo y el techo de estructura metalica, contara con instalación eléctrica (iluminación y fuerza), las puertas y ventaneria serán de estructura metálica, 1 modulos se servicios sanitarios lavables, con deosito de agua, sistema de tratamiento para aguas negras y la construcción de 126.00 metros lineales de muro perimetral construido con block y acabado de block visto, asi como 1 porton de ingreso de 4 metros hecho de estructura metálica.
---	---	--	-------------	--------	---------	-----	--------------------	--------------------------------------	---