

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 16:30 PM
TELÉFONO: 7922-1189
DIRECTOR: SANDRA PATRICIA MARROQUIN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MIRSA MARLENI LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	INGENIERIA Y AVALUOS
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSÉ SAN PEDRO PINULA, JALAPA	CASERIO LA PUERTA, SAN JOSÉ	Q937,600.00	CODEDE	07 meses	1,500	ICON	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Esta obra consiste en la instalación de un rotulo, replanteo topográfico, corte y nivelación de terreno natural, 1 tanque de succión, una caseta de bombeo, equipamiento del sistema de bombeo, un tanque elevado de 15 m3, Tubería 1 1/2" PVC SDR 17, Tubería 2" PVC SDR 26, Tubería 1 1/2" PVC SDR 26, Tubería 1 1/4" PVC SDR 26, Tubería 1" PVC SDR 26, conexiones domiciliare.
2	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	BARRIO SAN PEDRO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Q434,500.00	MUNICIPALIDAD	05 meses	500	CONSTRUSOLER	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	El proyecto consiste en la ampliación de un sistema de alcantarillado con tubería norma ASTM F949 dentro del casco urbano del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. Que contará con los siguientes renglones de trabajo: Preliminares, Trazo y replanteo topográfico. Corte en zanja. Relleno pastilla de selecto t=0.10mts . relleno de zanja . tubo de 8" astm F949. conexión domiciliar. Pozo de visita H 0.80 a 1.50mts. pozo de visita H 1.51 a 2.50mts. Pozo de visita H 2.51 a 4.50 mts. excavación, corte y carga de material de desperdicio para cajuela. suministro e instalación de base t=0.15mts . Pavimento rígido de t=0.10m 3,500psi.

3	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	CASERIO LA LAGUNA EL PINALON	Q1,005,900.00	CODEDE	06 meses	1,800	ICON	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Esta obra consistirá en la ejecución del proyecto u obra que consiste en la instalación de rotulo, replanteo topográfico, red de distribución, equipamiento sistema de bombeo, tanque elevado de 50 metros cúbicos de capacidad, tubería pvc de 1 1/4, 301 metros de tubería pvc de 1°, 1,660.00 metros de tubería pvc de 3/4° y conexiones domiciliarias
---	---	---------------------------------	---------------	--------	----------	-------	------	--------------------------------------	---